FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA - HOSPITAL DE VIAMÃO

Readequação da Infraestrutura

Rua Isabel Bastos, 138 - Centro, Viamão - RS, 94410-250

Programa Avançar na Saúde

Item	Descrição	Unid	Quant.	Custo Unitário	Preço Unitário	Total
1.	**FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA - HOSPITAL DE VIAMÃO**					**1.450.468,17**
1.1.	**ADMINISTRAÇÃO**					**123.638,01**
1.1.0.1.	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)	MES	3,00	17.293,24	20.810,69	62.432,06
1.1.0.2.	TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (MENSALISTA)	MES	6,00	6.038,79	7.267,08	43.602,48
1.1.0.3.	VIGIA DIURNO (MENSALISTA)	MES	6,00	2.438,02	2.933,91	17.603,48
1.2.	**INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS**					**22.836,13**
1.2.0.1.	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	6,00	775,00	938,68	5.632,08
1.2.0.2.	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	6,00	968,75	1.173,35	7.040,10
1.2.0.3.	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	6,00	605,46	733,33	4.400,00
1.2.0.4.	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	2,88	225,00	272,52	784,86
1.2.0.5.	CARPINTEIRO AUXILIAR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,00	3.552,88	4.303,25	4.303,25
1.2.0.6.	TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)	M	200,00	2,79	3,38	675,85
1.3.	**CLÍNICA MÉDICA B**					**415.313,29**
1.3.1.	**PINTURAS (ACRÍLICO PREMIUM) - PAREDES**					**93.771,32**
1.3.1.1.	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	M2	2.010,00	19,35	23,44	47.107,81
1.3.1.2.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	2.010,00	14,79	17,91	36.006,43
1.3.1.3.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M	502,50	17,51	21,21	10.657,08
1.3.2.	**PINTURAS (ACRÍLICO PREMIUM) - TETOS**					**44.859,09**
1.3.2.1.	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	M2	920,00	19,35	23,44	21.561,78
1.3.2.2.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	920,00	16,53	20,02	18.419,45
1.3.2.3.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M	230,00	17,51	21,21	4.877,87
1.3.3.	**ESQUADRIAS (SUBSTITUIÇÃO)**					**129.272,18**
1.3.3.1.	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	47,60	29,60	35,85	1.706,53
1.3.3.2.	JANELA ALUMINÍO COM PERSIANA INTEGRADA 1,40 X 1,20 m	CJ	25,00	2.080,15	2.519,48	62.986,94
1.3.3.3.	JANELA ALUMINÍO 1,40 X 0,80 m - FIXA	CJ	5,00	1.589,15	1.924,78	9.623,89
1.3.3.4.	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	81,06	7,85	9,51	770,71
1.3.3.5.	KIT DE PORTA DE MADEIRA PINTADA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 110X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	CJ	18,00	998,09	1.208,89	21.759,96
1.3.3.6.	KIT DE PORTA DE MADEIRA PINTADA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 110X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	CJ	22,00	1.216,83	1.473,82	32.424,14
1.3.4.	**PISOS CERÂMICOS**		**-**		**-**	**147.410,70**
1.3.4.1.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014	M2	890,00	136,75	165,63	147.412,12
1.4.	**CLÍNICA MÉDICA B1**					**422.154,39**

Item	Descrição	Unid	Quant.	Custo Unitário	Preço Unitário	Total
1.4.1.	**PINTURAS (ACRÍLICO PREMIUM) - PAREDES**					**102.168,75**
1.4.1.1	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	M2	2.190,00	19,35	23,44	51.326,42
1.4.1.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	2.190,00	14,79	17,91	39.230,89
1.4.1.3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M	547,50	17,51	21,21	11.611,44
1.4.2.	**PINTURAS (ACRÍLICO PREMIUM) - TETOS**					**44.371,49**
1.4.2.1.	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	M2	910,00	19,35	23,44	21.327,42
1.4.2.2.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	910,00	16,53	20,02	18.219,23
1.4.2.3.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M	227,50	17,51	21,21	4.824,85
1.4.3.	**ESQUADRIAS (SUBSTITUIÇÃO)**					**141.452,55**
1.5.3.1.	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	48,16	29,60	35,85	1.726,61
1.4.3.2.	JANELA ALUMINÍO COM PERSIANA INTEGRADA 1,40 X 1,20 m	CJ	26,00	2.080,15	2.519,48	65.506,42
1.4.3.3.	JANELA ALUMINÍO 1,40 X 0,80 m - FIXA	CJ	4,00	1.589,15	1.924,78	7.699,11
1.4.3.4.	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	97,44	7,85	9,51	926,45
1.4.3.5.	KIT DE PORTA DE MADEIRA PINTADA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 110X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	CJ	25,00	998,09	1.208,89	30.222,17
1.4.3.6.	KIT DE PORTA DE MADEIRA PINTADA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 110X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	CJ	24,00	1.216,83	1.473,82	35.371,79
1.4.4.	**PISOS CERÂMICOS**					**134.161,60**
1.4.4.1.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014	M2	810,00	136,75	165,63	134.161,60
1.5.	**CLÍNICA MÉDICA B2 + UTI B + EMERGÊNCIA**					**378.895,87**
1.5.1.	**PINTURAS (ACRÍLICO PREMIUM) - PAREDES**					**55.516,35**
1.5.1.1.	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	M2	1.190,00	19,35	23,44	27.889,70
1.5.1.2.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.190,00	14,79	17,91	21.317,24
1.5.1.3.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M	297,50	17,51	21,21	6.309,41
1.5.2.	**PINTURAS (ACRÍLICO PREMIUM) - TETOS**					**50.222,68**
1.5.2.1.	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	M2	1.030,00	19,35	23,44	24.139,82
1.5.2.2.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.030,00	16,53	20,02	20.621,77
1.5.2.3.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M	257,50	17,51	21,21	5.461,09
1.5.3.	**ESQUADRIAS (SUBSTITUIÇÃO)**					**71.086,29**
1.5.3.1.	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	23,52	29,60	35,85	843,23
1.5.3.2.	JANELA ALUMINÍO COM PERSIANA INTEGRADA 1,40 X 1,20 m	CJ	8,00	2.080,15	2.519,48	20.155,82
1.5.3.3.	JANELA ALUMINÍO 1,40 X 0,80 m - FIXA	CJ	9,00	1.589,15	1.924,78	17.323,01
1.5.3.4.	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	50,61	7,85	9,51	481,20
1.5.3.5.	KIT DE PORTA DE MADEIRA PINTADA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 110X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	CJ	11,00	998,09	1.208,89	13.297,75

Item	Descrição	Unid	Quant.	Custo Unitário	Preço Unitário	Total
1.5.3.6.	KIT DE PORTA DE MADEIRA PINTADA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 110X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	CJ	11,00	1.216,83	1.473,82	16.212,07
1.5.3.7.	KIT DE PORTA DE MADEIRA PINTADA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 160X210CM (DUPLA), ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	CJ	2,00	1.144,82	1.386,61	2.773,21
1.5.4.	**PISOS CERÂMICOS**					**202.070,55**
1.6.4.1.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014	M2	1.220,00	136,75	165,63	202.070,55
1.6.	**CLÍNICA DE SAÚDE MENTAL**					**87.630,48**
1.6.3.	**ESQUADRIAS (SUBSTITUIÇÃO)**					**87.630,48**
1.6.3.1.	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	25,20	29,60	35,85	903,46
1.6.3.2.	JANELA ALUMINÍO COM PERSIANA INTEGRADA 1,40 X 1,20 m	CJ	15,00	2.080,15	2.519,48	37.792,17
1.6.3.3.	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	85,26	7,85	9,51	810,65
1.6.3.4.	KIT DE PORTA DE MADEIRA PINTADA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 110X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	CJ	15,00	998,09	1.208,89	18.133,30
1.6.3.5.	KIT DE PORTA DE MADEIRA PINTADA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 110X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	CJ	10,00	1.216,83	1.473,82	14.738,24
1.6.3.6.	KIT DE PORTA DE MADEIRA PINTADA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 160X210CM (DUPLA), ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	CJ	11,00	1.144,82	1.386,61	15.252,67
Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação (RS).						

Documento assinado digitalmente
Rui Osorio Juris de Vargas
Data: 30/04/2022 15:47:48-0300
Verifique em https://verificador.iti.br